

1. Προτεινόμενες Χρεώσεις ανά Επικουρική Υπηρεσία

1.1. Χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχ. (α) του άρθρου 13 του Κώδικα για τη Σύνδεση νέων σημείων Παράδοσης με το δίκτυο Διανομής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού Τιμολόγησης και την εγκεκριμένη Τιμολογιακή Πολιτική της HENGAS A.E. (εφεξής η «HENGAS») εφαρμόζεται ποσοστό έκπτωσης 100% έκπτωση των τελών σύνδεσης για όλα τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου της HENGAS¹. Τα κόστη που προκύπτουν από την επιβάρυνση του Διαχειριστή για τα Τέλη Σύνδεσης, συνυπολογίζονται στην αξία της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης κάθε έτους, και αποτυπώνονται ως κάτωθι:

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ HENGAS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ (Nm ³ /h)	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ %	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (μικρού μεγέθους)	G4 - G6	10	670,00 €	100%	0 €
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	G10 - G16	25	1.535,00 €	100%	0 €
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	G25 - G40	65	1.835,00 €	100%	0 €
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΟ			45,00 €	100%	0 €
ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2Gwh ΑΝΑ ΈΤΟΣ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ					

Οι παραπάνω χρεώσεις περιλαμβάνουν:

1. Κατασκευή παροχетеυτικού αγωγού έως 8 μέτρα και παροχетеυτικής στήλης έως 5 μέτρα. Για κάθε επιπλέον μέτρο πέραν του μεγίστου, υφίσταται χρέωση 45 € πλέον ΦΠΑ.
2. Προμήθεια / Εγκατάσταση ρυθμιστή.
3. Προμήθεια / Εγκατάσταση έξυπνου μετρητή.
4. Έλεγχο εσωτερικής εγκατάστασης και αεριοδότηση.

1.2. Χρεώσεις των τεσσάρων επικουρικών υπηρεσιών (γ) (ια) (ιγ) (ιδ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα

(γ) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.

(ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας.

¹ Αναμένεται απόφαση χρηματοδότησης της επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου της Δεσκάτης

(ιγ) Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων.

(ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής της.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες προτείνουμε να μην υπάρχει χρέωση προς τους τελικούς καταναλωτές ή χρήστες διανομής.

1.3. Χρεώσεις των Επικουρικών Υπηρεσιών (ε),(στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα

(ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής.

(στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη.
Η υπηρεσία περιλαμβάνει:

- **Αντικατάσταση του μετρητή**

Σε περίπτωση που ο μετρητής χρήζει αντικατάστασης από βλάβη υπαιτιότητας άλλου από τον Διαχειριστή, ο Τελικός Πελάτης πρέπει να προβεί σε αίτημα αντικατάστασης αυτού. Η εταιρία προβαίνει στην απομάκρυνση του παλαιού και τοποθετεί νέο μετρητή.

- **Αύξηση/Μείωση Φορτίου Βιομηχανικών πελατών ανά τύπο μετρητή**

Ο πελάτης δηλώνει την αύξηση ή την μείωση του αρχικώς δηλωθέντος φορτίου (εξαιτίας προσθήκης ή κατάργησης συσκευών, αλλαγή χρήσης φυσικού αερίου κλπ). Ανάλογα με το μέγεθος αύξησης ή μείωσης φορτίου και εφόσον απαιτείται, η εταιρία προβαίνει σε αντικατάσταση ή τροποποίηση του μετρητή/ ή και του σταθμού MR, ώστε να εξυπηρετεί το απαιτούμενο φορτίο.

Προτείνουμε η κοστολόγηση να πραγματοποιείται κατά περίπτωση, αναλόγως των υλικών και εργασιών που απαιτούνται και να αποστέλλεται προσφορά προς τον αιτούντα.

1.4. Χρεώσεις των λοιπών επικουρικών υπηρεσιών (β), (δ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα.

Για τις ακόλουθες επικουρικές υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα:

(β) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών.

(δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.

(ζ) (i) Διακοπή, (ii) αποξήλωση ή (iii) απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης.

(η) Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.

(θ) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση. (ι) Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.

(ιβ) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.

Προτείνουμε τη κοστολόγηση των ως άνω επικουρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες χρεώσεων ανά υπηρεσία για όλες τις περιοχές:

Υπηρεσία (β) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφύων συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών.

Σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική βάσει της Απόφασης Έγκρισης των Τιμολογίων Διανομής.

Υπηρεσία (δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.

Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης	Κόστος υπηρεσιών
Εγκατάσταση συσκευής τηλεμέτρησης στον μετρητή φυσικού αερίου Βιομηχανικού Πελάτη, με σκοπό την απομακρυσμένη παρακολούθηση της ένδειξης του μηχανικού μετρητή.	Κόστος τοποθέτησης 0,00 € Όλοι οι μετρητές στα δίκτυα διανομής της HENGAS θα είναι ευφύης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης μετρήσεων.
Εγκατάσταση συσκευής τηλεμέτρησης στον μετρητή φυσικού αερίου Εμπορικού Πελάτη, με σκοπό την απομακρυσμένη παρακολούθηση της ένδειξης του μηχανικού μετρητή.	Κόστος τοποθέτησης 0,00 € Όλοι οι μετρητές στα δίκτυα διανομής της HENGAS θα είναι ευφύης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης μετρήσεων.

Υπηρεσία (ζ) (i) Διακοπή ή (iii) απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ	ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Απομακρυσμένη διακοπή G4-G25	20,00 €
Σφράγισμα βάνας μετρητή G4 – G40	40,00 €
Σφράγισμα βάνας μετρητή > G40	57,50 €
ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Απομακρυσμένη διακοπή G4-G25	20,00€
Σφράγισμα βάνας μετρητή G4 – G40	40,00 €
Σφράγισμα βάνας μετρητή > G40	57,50 €
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ	ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Απομακρυσμένη διακοπή G4-G25	20,00€
Σφράγισμα βάνας μετρητή G4 – G40	40,00 €
Σφράγισμα βάνας μετρητή > G40	57,50 €

Απομακρυσμένη διακοπή G4-G25:

- Κόστος Μηχανικού : 0,5 ώρα x 40 €/ώρα = 20,00 €

Συνολικό κόστος = 20,00 €

Σφράγισμα βάνας μετρητή G4 – G40 :

- Κόστος Μηχανικού : 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 0,5 ώρες x 35 €/ώρα = 17,50 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κλπ): 0,7 € /km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 40,00 €

Σφράγισμα βάνας μετρητή > G40

- Κόστος Μηχανικού : 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρες x 35 €/ώρα = 35,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κλπ): 0,7 € /km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 57,50 €

Για την ακόλουθη επικουρική υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα:

(ζ) (ii) Αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη

Προτείνουμε η κοστολόγηση να πραγματοποιείται κατά περίπτωση (ad hoc), αναλόγως των υλικών και των εργασιών που απαιτούνται και να αποστέλλεται προσφορά προς τον αιτούντα.

Υπηρεσία (η) Επανενεργοποίηση τμήματος κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ SMARTMETER (βαλβίδα ροής)	40,00 €
ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ G4-40	40,00 €
ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ > 40	57,50 €

ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ SMARTMETER (βαλβίδα ροής) :

- Κόστος Μηχανικού : 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 0,5 ώρες x 35 €/ώρα = 17,50 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κλπ): 0,7 € /km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 40,00 €

ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ G4-40 :

- Κόστος Μηχανικού : 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 0,5 ώρες x 35 €/ώρα = 17,50 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κλπ): 0,7 € /km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 40,00 €

ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ > 40 :

- Κόστος Μηχανικού : 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρες x 35 €/ώρα = 35,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κλπ): 0,7 € /km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 57,50 €

Υπηρεσία (θ) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε με πρωτοβουλία του Διαχειριστή

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ	92,50 €
ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΕΩΣ 24 ΜΕΤΡΑ	790,00 €
ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 24 ΜΕΤΡΩΝ	842,50 €
ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ	892,50 €
ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΚΑΛΩΣΙΑ	592,5 €
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗ	40,00 €
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗ	57,50 €
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΑΜΜΕΝΗΣ ΒΑΝΑΣ GRM	57,50 €
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ G4 - G16	40,00 €
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ G25 - G40	57,50 €
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ > G40	57,50 €
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ Η ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ	490,50 €

ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ :

- Κόστος Μηχανικού : 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρες x 35 €/ώρα x άτομα = 70,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κλπ): 0,7 € /km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 92,50 €

ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΕΩΣ 24 ΜΕΤΡΑ:

- Κόστος Ανυψωτικού > 24m = 700 €
- Κόστος Μηχανικού : 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρες x 35 €/ώρα x άτομα = 70,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κλπ): 0,7 € /km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 792,50 €

ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 24 ΜΕΤΡΩΝ:

- Κόστος Ανυψωτικού < 24m = 750 €
- Κόστος Μηχανικού : 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρες x 35 €/ώρα x άτομα = 70,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κλπ): 0,7 € /km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 842,50 €

ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ:

- Κόστος ειδικού Ανυψωτικού = 800 €
- Κόστος Μηχανικού : 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρες x 35 €/ώρα x άτομα = 70,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κλπ): 0,7 € /km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 892,50 €

ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΚΑΛΩΣΙΑ :

- Κόστος Σκαλωσιάς (τοποθέτηση και απόξηλωση) = 300 €
- Κόστος Μηχανικού : 5,5 ώρες x 40 €/ώρα = 220,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρες x 35 €/ώρα x άτομα = 70,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κλπ): 0,7 €/km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 592,50 €

ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗ :

- Κόστος Μηχανικού : 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 0,5 ώρες x 35 €/ώρα = 17,50 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κλπ): 0,7 €/km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 40,00 €

ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗ & ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΑΜΕΝΗΣ ΒΑΝΑΣ GRM

- Κόστος Μηχανικού : 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρες x 35 €/ώρα = 35,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κλπ): 0,7 €/km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 57,50 €

ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ G4 - G16 :

- Κόστος Μηχανικού : 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 0,5 ώρες x 35 €/ώρα = 17,50 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κλπ): 0,7 €/km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 40,00 €

ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ G25 - G40 & ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ > G40

- Κόστος Μηχανικού : 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρες x 35 €/ώρα = 35,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κλπ): 0,7 €/km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 57,50 €

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ Η ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ :

- Κόστος Μηχανικού : 1 ώρες x 40 €/ώρα = 50,00 €
 - Κόστος εργοδηγού: 6 ώρες x 38 €/ώρα = 228,00€
 - Κόστος τεχνίτη: 6 ώρες x 35 €/ώρα = 210,00 €
 - Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο , κλπ.) : 0,7 €/km x 3.57 km = 2,5 €
- Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 490,50 €

Υπηρεσία (ι) Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.

Αναφορικά με αυτή την υπηρεσία, ο Διαχειριστής προτείνει να εφαρμοστεί η μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους σύμφωνα με την υπηρεσία Αποσύνδεσης της Τροφοδοσίας με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση. Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36Α του Κώδικα. Οι μοναδιαίες τιμές της εν λόγω υπηρεσίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ	92,50 €
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΕΩΣ 24 ΜΕΤΡΑ	790,00 €
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 24 ΜΕΤΡΩΝ	842,50 €
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ	892,50 €
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΚΑΛΩΣΙΑ	592,5 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗ	40,00 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗ	57,50 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΒ GRM	57,50 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ G4 - G16	40,00 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ G25 - G40	57,50 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ > G40	57,50 €
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠ'Ο ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	490,50 €

Υπηρεσία (ιβ) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.

Εργασία που μπορεί να εκτελεσθεί κατόπιν αιτήματος του τελικού πελάτη ή του χρήστη διανομής και αφορά στην διεξαγωγή ελέγχου σχετικά με την ορθή καταγραφή του διερχόμενου όγκου φυσικού αερίου. Ο Διαχειριστής θα προβεί σε αντικατάσταση του μετρητή και θα τον αποστείλει σε ειδικά εργαστήρια διακρίβωσης. Αν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής δε λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές τότε το κόστος της διακρίβωσης θα αναλάβει ο Διαχειριστής, στην αντίθετη περίπτωση θα χρεωθεί η υπηρεσία διακρίβωσης στον αιτούντα.

α/α	Δυναμικότητα Μετρητή	Αφαίρεση μετρητή	Επανασύνδεση μετρητή	Κόστος εργαστηρίου/μεταφορικά	Συνολικό Κόστος
1	G4	39,50 €	37,50 €	43,00 €	120,00 €
2	G6	39,50 €	37,50 €	43,00 €	120,00 €
3	G10	39,50 €	37,50 €	173,00 €	250,00 €
4	G16	39,50 €	37,50 €	173,00 €	250,00 €
5	G25	39,50 €	37,50 €	173,00 €	250,00 €
6	G40	39,50 €	37,50 €	173,00 €	250,00 €
7	G65	39,50 €	145,00 €	265,50 €	450,00 €
8	G100	39,50 €	145,00 €	315,50 €	500,00 €
9	G160	39,50 €	145,00 €	415,50 €	600,00 €
10	G250	39,50 €	145,00 €	515,50 €	700,00 €

11	G400	39,50 €	145,00 €	615,50 €	800,00 €
12	G650	39,50 €	145,00 €	715,50 €	900,00 €

Όλες οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ.
Στους μετρητές G65 και άνω, στα κόστη περιλαμβάνεται κ ο εξοπλισμός PTZ όπου απαιτείται.

2. Τεκμηρίωση του ύψους των χρεώσεων των επικουρικών υπηρεσιών του Διαχειριστή

Για τον υπολογισμό του ύψους των χρεώσεων των Επικουρικών Υπηρεσιών για κάθε υπηρεσία, συνυπολογίζονται τα εξής:

α) Κόστος Μηχανικού: περιλαμβάνει το ωριαίο κόστος εργασίας του μηχανικού που θα εκτελέσει τις σχετικές Επικουρικές Υπηρεσίες.

β) Κόστος υλικών: περιλαμβάνει κόστη για υλικά που απαιτούνται για την υλοποίηση των σχετικών Επικουρικών Υπηρεσιών, όπως κόστος εξαρτημάτων και σωληνώσεων.

γ) Κόστος τεχνίτη: περιλαμβάνει το ωριαίο κόστος εργασίας του τεχνικού που θα εκτελέσει τις σχετικές Επικουρικές Υπηρεσίες.

δ) Κόστος εργοδηγού: περιλαμβάνει το ωριαίο κόστος του εργοδηγού που επιβλέπει τις εργασίες.

ε) Κόστος αυτοκινήτου: περιλαμβάνει το κόστος του αυτοκινήτου και των καυσίμων κλπ που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.

στ) Εκτιμήσεις εργατοωρών / ημερών: περιλαμβάνει τις εκτιμώμενες εργατοώρες / ημέρες για την ολοκλήρωση κάθε Επικουρικής Υπηρεσίας.

Τα παραπάνω στοιχεία βασίστηκαν σε εκτίμηση του Διαχειριστή λόγω μη ύπαρξης απολογιστικών στοιχείων προηγούμενων ετών.

Κόστος σύνδεσης τελικών καταναλωτών.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ G4-G6

Κατασκευή παροχетеυτικού αγωγού: 990€

1. Προμήθεια και Κατασκευή παροχетеυτικού αγωγού δικτύου Φ.Α. Πολυαιθυλένιο De 32
2. Μηχανικές προστασίες με PVC για σωλήνα διαμέτρου έως και Φ90 σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό αρ.Δ3/Α/22925
3. Χαλύβδινος γαλβανισμένος σωληνομανδύας για υπέργεια προστασία για GRU έως 100 mc/h
4. Συναρμολόγηση GRU έως 100 mc/h (με ενιαίο ή μεμονωμένο ερμάριο)
5. Αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικό ή άοπλο σκυρόδεμα

Κατασκευή παροχетеυτικής στήλης: 220€

1. Κατασκευή εναέριας παροχетеυτικής στήλης μήκους έως 5 μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης εγκατάστασης, από Επιψευδαργυρωμένο χάλυβα από 3/4" έως 2"

2. Τοποθέτηση σε θέση λειτουργίας της βάσης στήριξης (Μένσολα)
3. Ενεργοποίηση Μετρητή

Προμήθεια μετρητή G4/G6 με παρελκόμενα: 120€

Σύνολο: 1.340,00€

Λαμβάνοντας την παραδοχή ότι από κάθε παροχетеυτικό αγωγό θα συνδέονται κατά μέσο όρο 3 τελικοί καταναλωτές προκύπτει:

Κατασκευή παροχетеυτικού αγωγού: 990€
Κατασκευή παροχетеυτικής στήλης x 3: 660€
Προμήθεια μετρητή G4/G6 x 3: 360€

Σύνολο για 3 πελάτες: 2.010,00€

Σύνολο ανά πελάτη με τύπο μετρητή G4-G6: 670,00€

KENTRIKH ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ G10-G16

Κατασκευή παροχетеυτικού αγωγού: 990€

6. Προμήθεια και Κατασκευή παροχетеυτικού αγωγού δικτύου Φ.Α. Πολυαιθυλένιο De 32
7. Μηχανικές προστασίες με PVC για σωλήνα διαμέτρου έως και Φ90 σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό αρ.Δ3/Α/22925
8. Χαλύβδινος γαλβανισμένος σωληνομανδύας για υπέργεια προστασία για GRU έως 100 mc/h
9. Συναρμολόγηση GRU έως 100 mc/h (με ενιαίο ή μεμονωμένο ερμάριο)
10. Αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικό ή άοπλο σκυρόδεμα

Κατασκευή παροχетеυτικής στήλης: 220€

4. Κατασκευή εναέριας παροχетеυτικής στήλης μήκους έως 5 μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης εγκατάστασης, από Επιψευδαργυρωμένο χάλυβα από 3/4" έως 2"
5. Τοποθέτηση σε θέση λειτουργίας της βάσης στήριξης (Μένσολα)
6. Ενεργοποίηση Μετρητή

Προμήθεια μετρητή G10/G16 με παρελκόμενα: 325€

Σύνολο: 1.535,00€

Σύνολο ανά πελάτη με τύπο μετρητή G10-G16: 1.535,00€

KENTRIKH ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ G25-G40

Κατασκευή παροχетеυτικού αγωγού: 990€

11. Προμήθεια και Κατασκευή παροχетеυτικού αγωγού δικτύου Φ.Α. Πολυαιθυλένιο De 32

12. Μηχανικές προστασίες με PVC για σωλήνα διαμέτρου έως και Φ90 σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό αρ.Δ3/Α/22925
13. Χαλύβδινος γαλβανισμένος σωληνομανδύας για υπέργεια προστασία για GRU έως 100 mc/h
14. Συναρμολόγηση GRU έως 100 mc/h (με ενιαίο ή μεμονωμένο ερμάριο)
15. Αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικό ή άοπλο σκυρόδεμα

Κατασκευή παροχετευτικής στήλης: 220€

7. Κατασκευή εναέριας παροχετευτικής στήλης μήκους έως 5 μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης εγκατάστασης, από Επιψευδαργυρωμένο χάλυβα από 3/4" έως 2"
8. Τοποθέτηση σε θέση λειτουργίας της βάσης στήριξης (Μένσολα)
9. Ενεργοποίηση Μετρητή

Προμήθεια μετρητή G25/G40 με παρελκόμενα: 625€

Σύνολο: 1.835,00€

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ.